แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** วางท่อ คสล. บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** วางท่อ คสล. บริเวณป่าช้าท้าวโลกา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างฯ

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๒๒๕,๘๐๓.๔๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑	แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปร.๕)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒	แบบประมาณราคา (แบบปร.๔)	จำนวน ๑ ฉบับ

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑	นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเทอดชัย ทับไธสงค์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓	นายโภควินท์ เถิ้มแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ที่ ชม ๕๓๐๐๓ / วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ ๕๐๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางโครงการวางท่อ คสล. บริเวณป่าช้าท้าวโลกา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑ บ่อ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ ๓ ตำบลบ้านกลาง งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๒,๕๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๘๐๓.๔๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติให้ใช้ราคากลาง จำนวนเงิน ๒๒๕,๘๐๓.๔๐ บาท(สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตามโครงการข้างต้น และจักได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญายิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ กุยด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโครงการวางท่อ คสล. ขนาดØ 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ					
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่					
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น					
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ประเภทถนน				
	ประเภทอาคาร			-	
	ประเภทงานชลประทาน	169,052.48	1.3357	225,803.40	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,803.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			225,803.40	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเทอดชัย ทับไธสงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโภควินท์ เถิ้มแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาโครงการวางท่อ คสล. ขนาดØ 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

ปร. 4 แผ่นที่ ...../.....

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่ ..... รายการที่ .....

ประมาณการโดย นายโภควินท์ เถิ้มแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อ คสล.**								
	งานดินขุด	37.50	ลบ.ม.		-	17.03	638.63	638.63	
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	1,747.66	10,485.96	306.00	1,836.00	12,321.96	
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร	50.00	ท่อน	2,219.49	110,974.50	510.00	25,500.00	136,474.50	
	ดินถม (ดินลูกรัง) เผื่อ 25 %	91.25	ลบ.ม.	130.00	11,862.50	-	-	11,862.50	
2	**งานบ่อพัก คสล.**								
	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.20*1.50 เมตร	1.00	บ่อ	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
3	**งานฝาบ่อพัก คสล.**								
	งานไม้แบบคอนกรีต	0.50	ตรม.	467.09	233.55			233.55	
	-ไม้เคร่า	0.15	ตรม.	467.09	70.06			70.06	
	-ตะปู	0.13	กก.	37.38	4.86			4.86	
	-ค่าแรงไม้แบบ	0.50	ตรม.		-	115.00	57.50	57.50	
	- เหล็ก DB 12 มม.	7.00	เส้น	137.36	961.52	20.46	143.22	1,104.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.05	กก.	32.24	33.85		-	33.85	
	- คอนกรีตฝาบ่อ	0.22	ลบ.ม.	1,611.00	354.42	436.00	95.92	450.34	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง				140,781.22		-		
	รวมค่าแรงงานก่อสร้าง				-		28,271.27		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง				-		-	169,052.48	