



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ที่ ชม ๕๓๐๐๓/ -

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงทอง บ้านช่วงมีน บ้านแท่นทอง-ช่วงมีน งบประมาณตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงทอง บ้านช่วงมีน บ้านแท่นทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร รวมคอนกรีตทางเชื่อม (กองช่าง) จำนวน ๑ สาย งบประมาณตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๘๗๔.๖๕ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติให้ใช้ราคากลาง จำนวนเงิน ๖๔,๘๗๔.๖๕ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตามโครงการข้างต้น และจักได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเกษมสุข วงศ์บุญยั้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/เรียน นายก...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พันจ่าอากาศเอก



(พงศกร ปัญญาธิง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

อนุมัติ



(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.สูงทอง บ้านช่วงมีน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแทนทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.026 กม.

กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+026 ผิวทางกว้าง 3.50 ม.

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 103.00 ตารางเมตร รวมคอนกรีตทางเชื่อม

ประมาณราคา วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	64,874.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง (หักเหินสีพื้นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)	64,874.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเทอดชัย หับไชสงค์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกันตภณ เพ็ญธรรม)

กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.สูงทอง บ้านช่วงเนิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหม่นทอง-ช่วงเนิน หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าดง จ.เชียงใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าชุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 งานตัดดินคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	4.55	ลบ.ม.	514.02	2,338.79	1.3607	699.43	3,182.39	
2	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphalt concrete	-		-	-	-	-	-	
	- Asphalt concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- Asphalt concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวจราจร คสล.	91.00	ตร.ม.	443.74	40,380.34	1.3607	603.80	54,945.53	
	2.5 โหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.	1.29	ลบ.ม.	280.37	361.68	1.3607	381.50	492.14	
	2.6 คอนกรีตทางเชื่อม คสล. กำลังอัด 280 ksc.	12.00	ตร.ม.	383.05	4,596.60	1.3607	521.22	6,254.59	
3	งานเครื่องหมายจราจร								
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวม				47,677.41			64,674.65	