

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่			
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,448.60	1,448.60	1,020.00	1,020.00	2,468.60	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,168.22	1,168.22	780.00	780.00	1,948.22	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	307.95	615.90	150.00	300.00	915.90	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.27	46.27	80.00	80.00	126.27	
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	700.00	2,100.00	210.00	630.00	2,730.00	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	27.00	108.00	8.10	32.40	140.40	
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	18.00	36.00	5.40	10.80	46.80	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	604.00	604.00	181.20	181.20	785.20	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	604.00	1,812.00	181.20	543.60	2,355.60	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	866.00	2,598.00	259.80	779.40	3,377.40	
11	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7 ตัว	138.00	966.00	41.40	289.80	1,255.80	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4"	2 ตัว	30.00	60.00	9.00	18.00	78.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	530.00	1,060.00	159.00	318.00	1,378.00	
14	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	2 ตัว	375.00	750.00	112.50	225.00	975.00	
รวมยอดยกไป				13,772.99		5,103.20	19,101.19	

ประมาณราคาก่อสร้าง		การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1	ต.ท่าวังพร้าว	อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			13,772.99		5,103.20	18,876.19	
16	ซื้อขอลเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	11.00	121.00	3.30	36.30	157.30	
17	นิปปี้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	17.00	136.00	5.10	40.80	176.80	
18	นิปปี้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	11.00	44.00	3.30	13.20	57.20	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	1,838.00	3,676.00	551.40	1,102.80	4,778.80	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	1,950.00	3,900.00	585.00	1,170.00	5,070.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	175.00	350.00	90.00	180.00	530.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	105.00	420.00	60.00	240.00	660.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00	2.40	9.60	41.60	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	3.60	7.20	31.20	
26	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	15.00	270.00	4.50	81.00	351.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2"	72 ตัว	8.00	576.00	2.40	172.80	748.80	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			23,561.99		8,628.90	32,100.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง		การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1	ต.ท่าวังพร้าว	อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			23,561.99		8,628.90	32,190.89	
	รวมเงิน			23,561.99		8,628.90	32,190.89	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						32,100.00	