

ประมาณราคาก่อสร้าง		ป้ายการประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพรวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ฝ่ายประมาณราคา		สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณการโดย		ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	99.00	29.70	29.70	240 ksc.
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,775.70	1,065.42	391.00	234.60	1,300.02	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	794.39	794.39	238.32	238.32	1,032.71	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,457.00	728.50	400.00	200.00	928.50	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	7.00	42.00	2.10	12.60	54.60	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	105.00	210.00	31.50	63.00	273.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	30.00	57.00	35.00	67	123.50	
	รวมเงิน			2,897.31		844.72	3,742.03	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,700.00	