

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			291,311.79		63,344.27	354,656.06	
5.14	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 3"	56 ตัว	8.00	448.00	2.40	134.40	582.40	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	64.00	3,648.00	82.00	4,674.00	8,322.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	30.00	150.00	35.00	175.00	325.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	1,850.00	1,850.00	555.00	555.00	2,405.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	350.00	875.00	105.00	262.50	1,137.50	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00	21.00	42.00	182.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00	81.00	243.00	1,053.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00	102.00	102.00	442.00	
8.7	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	
	รวมยอดยกไป			313,017.79		75,342.17	388,359.96	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
9.1	รวมยอดยกมา			313,017.79		75,342.17	388,359.96	
	9. เสาค้ำ							
	เสาค้ำ คสล.หรือ คกร. ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม. แต่ละต้นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6 ตัน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 77 ซม. (ค่าตอกเข็ม เหนารวมอยู่ใน งานก่อสร้างหอดังสูง)	57 ต้น	960.00	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00	
	รวมเงิน			367,737.79		75,342.17	443,079.96	
	คิดเป็นเงินค่างาน						443,000.00	