

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		การประสานท่อระหว่างระบบ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา		สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3 ท่อน	2,056.07	6,168.21	1,440.00	4,320.00	10,488.21	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	5 ท่อน	1,448.60	7,243.00	1,020.00	5,100.00	12,343.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	307.95	307.95	150.00	150.00	457.95	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.27	46.27	80.00	80.00	126.27	
5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1 ตัว	461.00	461.00	138.30	138.30	599.30	
6	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	281.00	281.00	84.30	84.30	365.30	
7	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2 ตัว	19.00	38.00	5.70	11.40	49.40	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	824.00	1,648.00	247.20	494.40	2,142.40	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	6 ตัว	604.00	3,624.00	181.20	1,087.20	4,711.20	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	866.00	866.00	259.80	259.80	1,125.80	
11	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	635.00	1,270.00	190.50	381.00	1,651.00	
12	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	365.00	365.00	109.50	109.50	474.50	
13	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	3.04	3.04	0.91	0.91	3.95	
14	หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4"	6 ตัว	297.00	1,782.00	89.10	534.60	2,316.60	
15	หน้าจานเหล็กเหนียว dia 3"	14 ตัว	160.00	2,240.00	48.00	672.00	2,912.00	
รวมยอดยกไป				26,343.47		13,423.41	39,766.88	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		การประสานท่อระหว่างระบบ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ฝ่ายประมาณราคา		สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			26,343.47		13,423.41	39,766.88	
16	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	20.00	180.00	6.00	54.00	234.00	
17	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	15.00	270.00	4.50	81.00	351.00	
18	ก๊อกร้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1 อัน	116.82	116.82	25.00	25.00	141.82	
19	น๊อตยึดหน้าจาน	144 ตัว	15.00	2,160.00	4.50	648.00	2,808.00	
20	ทำเกลียว	15 จุด	-	-	10.00	150.00	150.00	
21	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	2,436.00	2,436.00	480.00	480.00	2,916.00	
22	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	13,200.00	13,200.00	480.00	480.00	13,680.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			44,706.29		15,341.41	60,047.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		การประสานท่อระหว่างระบบ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ฝ่ายประมาณราคา		สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณการโดย		ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			44,706.29		15,341.41	60,047.70	
	รวมเงิน			44,706.29		15,341.41	60,047.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						60,000.00	