

ประมาณราคาก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.4 ลบ.ม.	-	-	99.00	39.60	39.60	กรณีใช้คอน-
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	470.28	23.51	91.00	4.55	28.06	กรีดผสมเสร็จ
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,680.37	89.06	398.00	21.09	110.15	180 ksc.
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,775.70	559.35	306.00	96.39	655.74	240 ksc.
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	21.73	1,034.52	3.40	161.92	1,196.44	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	30.37	21.26			21.26	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	635.51	1,906.53	190.65	571.96	2,478.49	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	106.30	558.08	31.89	167.42	725.50	
1.9	น๊อตสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	28.50	171.00	741.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	64.00	192.00	82.00	246.00	438.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	30.00	60.00	35.00	70.00	130.00	
1.14	ไม้แบบ + คร่าว	1.14 ตร.ม.			133.00	151.62	151.62	
	ไม้แบบ	0.57 ตร.ม.	467.29	266.36			266.36	
	ไม้คร่าว	0.17 ตร.ม.	467.29	79.91			79.91	
	ตะปู	0.14 กก.	32.71	4.66			4.66	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			6,030.22		1,959.56	7,989.78	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพริ้ว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			6,030.22		1,959.56	7,989.78	
	รวมเงิน (1)			6,030.00		1,959.00	7,989.00	
	<u>2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น</u>							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.2 ลบ.ม.	-	-	99.00	19.80	19.80	กรณีใช้คอน-
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	470.28	11.76	91.00	2.28	14.03	กริดผสมเสร็จ
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,680.37	50.41	398.00	11.94	62.35	180 ksc.
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,775.70	248.60	306.00	42.84	291.44	240 ksc.
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	21.73	649.91	3.40	101.72	751.64	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	30.37	12.15			12.15	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	64.00	96.00	82.00	123.00	219.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป			1,121.33		346.58	1,467.91	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา			1,121.33		346.58	1,467.91	
2.9	งานไม้แบบ	0.57 ตร.ม.			133.00	75.81	75.81	
	ไม้แบบ	0.50 ตร.ม.	467.29	233.65				
	ไม้เคร่า	0.15 ตร.ม.	467.29	70.09				
	ตะปู	0.13 กก.	32.71	4.09				
	รวมเงิน (2)			1,121.00		422.00	1,543.00	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,121.00	4,484.00	422.00	1,688.00	6,172.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,514.00		3,647.00	14,161.00	
	<u>3. รั้ว.เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</u>							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1 ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,775.70	186.45	306.00	32.13	218.58	240 ksc.
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.67	1,020.00	2.00	360.00	1,380.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	15.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	รวมเงิน (3)			3,321.00		761.00	4,082.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			166.05		38.05	204.10	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77 ม.	166.05	12,785.85	38.05	2,929.85	31,788.40	31,780.00
	รวมยอดยกไป			23,299.85		6,576.85	45,949.40	

ประมาณราคาก่อสร้าง		รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1	ต.ท่าวังพร้าว	อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา		สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			23,299.85		6,576.85	29,876.70	
	หมายเหตุ ทำรั้ว 4 ด้าน							
	รวมเงิน 1+2+3			23,299.85		6,576.85	29,876.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						29,800.00	