

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	17.22	68.88	68.88	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	470.28	705.42	91.00	136.50	841.92	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	งานไม้แบบ	23 ตร.ม.			133.00	3,059.00	3,059.00	
	ไม้แบบ	16.1 ตร.ม.	467.29	7,523.37			7,523.37	
	ไม้คร่าว	4.83 ตร.ม.	467.29	2,257.01			2,257.01	
	ตะปู	4.025 กก.	32.71	131.66			131.66	กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.220 ลบ.ม.	1,680.37	369.68	391.00	86.02	455.70	180 ksc.
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.095 ลบ.ม.	1,775.70	7,271.49	391.00	1,601.15	8,872.64	240 ksc.
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	21.73	586.68	3.40	91.83	678.51	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	21.03	5,887.85	3.40	952.28	6,840.13	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	21.18	2,287.69	3.40	367.31	2,655.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	20.84	1,083.68	3.40	176.85	1,260.53	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	30.37	182.22	-	-	182.22	
	<b>5. งานโครงหลังคา</b>	376.38 ก.ก.			8.50	3,199.23	3,199.23	รวมลวดเชื่อม
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	954.00	1,908.00		0.00	1,908.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	485.98	3,401.86		0.00	3,401.86	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			33,596.62		9,739.04	43,335.66	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			33,596.62		9,739.04	43,335.66	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	417.45	2,922.15			2,922.15	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	306.08	1,224.32			1,224.32	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	9.14	73.14	-	-	73.14	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	49.77	3,085.74	16.80	1,041.60	4,127.34	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	58.88	765.44	50.00	650.00	1,415.44	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	2.00	124.00			124.00	
5.9	ขอยึดครอบ	26 ตัว	2.00	52.00			52.00	
	<u>6. งานผนังก่ออิฐ</u>							
6.1	ก่ออิฐมุมอัญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	216.00	4,752.00	89.00	1,958.00	6,710.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 7 ซม.)	1.9 ตร.ม.	110.00	209.00	60.00	114.00	323.00	
	<u>7. งานฉาบปูน</u>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	64.00	2,944.00	82.00	3,772.00	6,716.00	
	<u>8. งานสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	30.00	450.00	38.00	570.00	1,020.00	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	395.00	9,085.00	80.00	1,840.00	10,925.00	
	รวมยอดยกไป			61,698.41		21,754.64	83,453.05	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			61,698.41		21,754.64	83,453.05	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	467.29	934.58	140.19	280.37	1,214.95	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00	9.00	27.00	117.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 4.5	4 แผ่น	36.57	146.28	10.97	43.88	190.16	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	130.00	936.00	39.00	280.80	1,216.80	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	417.45	2,504.70	125.24	751.41	3,256.11	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	106.30	765.36	30.00	216.00	981.36	
9.10	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	156.54	156.54	100.00	100.00	256.54	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	250.00	500.00	260.00	520.00	1,020.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00			200.00	
	รวมยอดยกไป			68,241.86		24,067.11	92,308.97	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			68,241.86		24,067.11	92,308.97	
	รวมเงิน			68,241.86		24,067.11	92,308.97	
	คิดเป็นเงินค่างาน						92,300.00	