

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1	ต.ท่าวังพร้าว	อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0.5 แผ่น	2,633.00	1,317	789.90	394.95	1,711	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	130.00	130	39.00	39.00	169	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165	49.50	49.50	215	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	140.00	140	42.00	42.00	182	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	376.00	376	112.80	112.80	489	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	20.00	40	6.00	12.00	52	
7	เชือกไนลอน dia. 1 1/4 นิ้ว	10 ม.	3.00	30	0.90	9.00	39	
8	แก๊สอลูมิเนียม 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15	4.50	4.50	20	
9	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	30.00	90	35.00	105.00	195	
	รวมเงิน			2,302.50		768.75	3,071.25	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,000.00	