

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้างบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคาสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดยส่วนบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	17.22	6.72	6.72	กรณีใช้คอน-
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	470.28	14.11	91.00	2.73	16.84	กรีตผสมเสร็จ
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,775.70	88.79	391.00	19.55	108.34	240 ksc.
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	21.03	42.06	3.40	6.80	48.86	
5	ก่ออิฐมุมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	216.00	216.00	89.00	89.00	305.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	64.00	147.20	82.00	188.60	335.80	
	รวมเงิน			508.15		313.40	821.55	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		วางระบายน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง	หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	8 ม.	508.15	4,065.20	313.40	2,507.18	6,572.38	
	รวมเงิน			4,065.20		2,507.18	6,572.38	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,500.00	