

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบเดิม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อส่งน้ำ								
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4 " พร้อมข้อต่อตรง 1 อัน	51	ท่อน	625.00	31,875.00	320.00	16,320.00	48,195.00	ท่อน้ำไทย
2	ข้องอ PVC 4"	3	อัน	127.11	381.33	38.13	114.40	495.73	หรือคุณภาพ
3	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1	อัน	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	เทียบเท่า
4	ชุดประตุน้ำ PVC 4"	1	อัน	580.00	580.00	480.00	480.00	1,060.00	
5	ข้องอ PVC 4"	4	อัน	127.11	508.44	38.13	152.53	660.97	
6	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4 "	1	ท่อน	553.27	276.64	320.00	160.00	436.64	
7	สามทาง PVC 4"	5	อัน	270.10	1,350.50	405.15	2,025.75	3,376.25	
8	งานดินขุด	24	ลบ.ม.			17.22	411.01	411.01	
	หมายเหตุ กำหนดจุดติดตั้งประตุน้ำ ณ สถานที่ก่อสร้าง								
	เป็นเงินทั้งสิ้น				35,251.91		19,747.69	54,900.00	